

ด้าน 50000 67/2561

21 ธ.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

- 1.) ชื่อโครงการ งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางเลี่ยงเมืองไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
- 2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,400.00 บาท
- 3.) ลักษณะงาน
 - 1.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมยานวอยต่อ จำนวน 151 ท่อน
 - 2.) งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 บ่อ
 - 3.) ก่อสร้างรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 146.80 เมตร
 - 4.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ ความยาวรวมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางทั้งหมด 159.40 เมตร
- 4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 249,400.00 บาท
- 5.) บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1) ปร.5 จำนวน 1 หน้า
 - 5.2) ปร.4 จำนวน 4 หน้า
- 6.) รายชื่อคณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง
 - 6.1) นายธนโชติ คงพลปาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการฯ
 - 6.2) นายพิณิจ สันตจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ
 - 6.3) นายสัญญา เทียงคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนทางเลี่ยงเมืองไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน

บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,735.68	1.3074	250,675.22	-
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (ฉบับทบทวนและปรับปรุงใหม่)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%	เดือนกันยายน 2559)			
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,675.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			249,400.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ระยะทางรางวิและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 159.40 เมตร

เฉลี่ย

1,564.62

บาท/เมตร

คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนโชติ คงพลปาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพิณิจ สันตจิต)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสัญญา เทียงคำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ งานหล่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง จากถนนทางเลี่ยงเมืองไปทางทิศตะวันออกออกหมู่บ้าน
 บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
 ลักษณะงาน
 1.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน 151 ท่อน
 2.) งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 บ่อ
 3.) ก่อสร้างรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 146.80 เมตร
 4.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด
 หมายเหตุ ระยะทางรางวัดและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 159.40 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	สอดคล้องตาม 1.00 ท่อน								
	1.1 งานชุดดิน - ถมกลับ	0.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	71.28	71.28	-
	1.2 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.05	ลบ.ม.	448.60	22.43	91.00	4.55	26.98	-
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	-	-	398.00	11.94	11.94	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	7.80	กก.	2.54	19.81	-	-	19.81	-
	- ทรายหยาบ	0.02	ลบ.ม.	448.60	8.97	-	-	8.97	-
	- หินเบอร์ 2	0.03	ลบ.ม.	542.06	16.26	-	-	16.26	-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø 0.40 ม.	1	พอน	303.74	303.74	128.00	128.00	431.74	-
	รวมงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	พอน		371.21		215.77	586.98	-
	รวมงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการ	151	พอน	371.21	56,052.71	215.77	32,581.27	88,633.98	-
2	หมวดงานก่อสร้างฝัก คล. ต่อ 1 ปอ				-		-		
	2.1 งานจุดดินถมกลับ	1.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	114.84	114.84	-
	2.2 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.04	ลบ.ม.	448.60	17.94	91.00	3.64	21.58	-
	2.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	-	-	398.00	15.92	15.92	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	10.40	กก.	2.54	26.41	-	-	26.41	-
	- ทรายหยาบ	0.02	ลบ.ม.	448.60	8.97	-	-	8.97	-
	- หินเบอร์ 2	0.04	ลบ.ม.	542.06	21.68	-	-	21.68	-
	2.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. , รูปทรงลูกบาศก์ หรือ STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. , รูปทรงกระบอก)	0.42	ลบ.ม.		-	436.00	183.12	183.12	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	134.40	กก.	2.54	341.37	-	-	341.37	-
	- ทรายหยาบ	0.18	ลบ.ม.	448.60	80.74	-	-	80.74	-
	- หินเบอร์ 2	0.42	ลบ.ม.	542.06	227.66	-	-	227.66	-
	2.5 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- RB6	4.20	กก.	22.75	95.55	4.10	17.22	112.77	-
	- RB9	16.12	กก.	21.06	339.48	4.10	66.09	405.57	-
	- ลวดผูกเหล็ก	0.61	กก.	59.35	36.20	-	-	36.20	-
	2.6 งานไม้แบบ	4.35	ตร.ม.	-	-	115.00	500.25	500.25	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของปริมาณไม้แบบ)	2.18	ลบ.ฟ.	300.00	654.00	-	-	654.00	-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	0.65	ลบ.ฟ.	300.00	195.00	-	-	195.00	-
	- ตะปู	1.09	กก.	49.34	53.78	-	-	53.78	-
	2.7 กรอบเหล็กฉาก L 40x40x4 มม.	3.06	ม.	54.36	166.34	-	-	166.34	-
	2.8 งานฝ้าปิดบ่อพัก คลด.				-		-	-	-
	2.8.1 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. , รูปทรงลูกบาศก์	0.08	ลบ.ม.	-	-	436.00	34.88	34.88	-
	หรือ STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. , รูปทรงกระบอก)				-		-		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	25.60	กก.	2.54	65.02	-	-	65.02	-
	- หินยหยาบ	0.03	ลบ.ม.	448.60	13.45	-	-	13.45	-
	- หินเบอร์ 2	0.08	ลบ.ม.	542.06	43.36	-	-	43.36	-
	2.8.2 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- RB6	1.97	กก.	22.75	44.81	4.10	8.07	52.88	-
	- RB9	4.44	กก.	21.06	93.50	4.10	18.20	111.70	-
	- ลวดผูกเหล็ก	0.19	กก.	59.35	11.27	-	-	11.27	-
	2.8.3 งานท่อ PVC. Ø 1 1/2"	0.46	เมตร	42.05	19.34	-	-	19.34	-
	2.8.4 งานไม้แบบ	0.44	ตร.ม.	-	-	115.00	50.60	50.60	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของปริมาณไม้แบบ)	0.22	ลบ.ฟ.	300.00	66.00	-	-	66.00	-
	- ตะปู	0.11	กก.	49.34	5.42	-	-	5.42	-
	2.8.5 งานท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.20 เมตร	0.15	เมตร	81.77	12.26	-	-	12.26	-
	2.8.6 แผ่นโฟมหนา 1/2 นิ้ว	0.44	ตร.ม.	50.00	22.00	-	-	22.00	-
	รวมงานก่อสร้างบ่อพัก คลด.	1	บ่อ		2,661.55		1,012.83	3,674.38	-
	รวมงานก่อสร้างบ่อพัก คลด.	14	บ่อ	2,661.55	37,261.70	1,012.83	14,179.62	51,441.32	-

[illegible]