

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการลงท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายนอง โพธิ์อุดม ไปทางนางลำดวน สีดำคำ ปริมาณงาน ๑.) ลงท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม ยาแนวรอยต่อ จำนวน ๒๗๔ ท่อน ๒.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ๓.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ ๔.) ก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๙.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๖๕ ตารางเมตร ๕.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด หมายเหตุ ระยะทางรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๐๐ เมตร	๔๘๘,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒ สายจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่าด้านทิศตะวันออกไปทางถนนมิตรภาพสายหลัก เส้นไปนายนายประทีป วารืออากาศ ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๐,๒๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒ สายหลังบ้าน นางคำวัง ปังดี ถึงบ้านนายวิจิต หอมทอง (เขตนาโน) ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	๓๒๘,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านรับซื้อของเก่าถึงบ้านบ่อกระถิน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	๔๐๐,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ สายทางเข้าที่นาทางทองปัก อางมูลลา ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๓,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ สายจากนายนายบุญเยี่ยม หมื่นแก้ว ไปทางนางบรรจง สารสินธุ์ ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ จากโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนจั่ว ไปทางบ้านนายองอาจ กาญจนะ ปริมาณงาน ๑.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม ยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๓๒ ท่อน ๒.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ ๓.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ ๔.) ก่อสร้างรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๑๐ ตารางเมตร ๕.) งานรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร ๖.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด หมายเหตุ ระยะทางรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร	๒๗๒,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๘	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนายฐนงปทกร กาญจนะ ปริมาณงาน ๑.) งานรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ ตารางเมตร ๒.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อม ยาแนวรอยต่อ จำนวน ๖ ท่อน ๓.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ ตารางเมตร	๖,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายพุทธ ผิวผาง ไปทางหน้าบ้านนายกอง ไชยขัน ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	๓๙๑,๓๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ สายลำห้วยบ่อกระดินฝั่งด้านทิศเหนือ จากสะพานบ้านคูใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท ปริมาณงาน ๑.) ปรับเกรดพื้นทางเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวปรับเกรดพื้นทางเดิม ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลียเรียบไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ สายทางเข้าวัดตาผ้าขาว ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๔๘ ลูกบาศก์เมตร ๒.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	๒๓๔,๗๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายปรีดี ราชรินทร์ ไปทางบ้านเก็ง ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๓๘ ลูกบาศก์เมตร ๒.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม ยานวรอยต่อ จำนวน ๘ ท่อน ๓.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	๑๖๗,๒๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๓	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสายใจ แม่ะสันเทียะ ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปริมาณงาน ๑.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม ยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๒๖ ท่อน ๒.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ ๓.) ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ ๔.) ก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๓.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๙๗ ตารางเมตร ๕.) งานรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๓๐ ตารางเมตร ๖.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด หมายเหตุ ระยะทางรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๔๐ เมตร	๒๖๑,๗๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสมศักดิ์ บุญล้ำ ถึงนางนางเหรียญ หอมทอง ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลียเรียบไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๙,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ สายจากแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธุ์ ถึงบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๘,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
--	--	------------------	--

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายจิรวิชัย ปองขาริ)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)