ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

1.) **ชื่อโครงการ** งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณหน้าบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2.) **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 66,100.00 บาท

3.) **ลักษณะงาน**

1.) งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 133.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 119.83 ตารางเมตร

2.) งานขยายผิวคอนกรีต หนา 0.15 เมตร ด้านที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 0.10 เมตร ยาว 18.80 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.34 ตารางเมตร

4.) **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 **เป็นเงิน** 66,100.00 **บาท**

5.) **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1) ปร.5 จำนวน 1 หน้า

5.2) ปร.4 จำนวน 2 หน้า

6.) **รายชื่อคณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง**

6.1) นายธนโชติ คงพลปาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการฯ

6.2) นายพินิจ สันตชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ

6.3) นายสัญญา เทียงคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น*

ชื่อโครงการ *งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก*

สถานที่ก่อสร้าง *บริเวณหน้าบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ*

บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น*

แบบ ปร.4 ที่แนบ *มีจำนวน 2 หน้า*

คำนวณราคากลางเมื่อ *วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561*

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	51,601.23	1.3074	67,463.44	-
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	*(ฉบับทบทวนและปรับปรุงใหม่*			
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%	*เดือนกันยายน 2559)*			
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....7.....%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			67,463.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**66,100.00**	
	(ตัวอักษร)	**หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**			

พื้นที่ผิวคอนกรีตรวม 130.17 ตารางเมตร **เฉลี่ย 507.80 บาท/ตารางเมตร**

คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายธนโชติ คงพลปาน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพินิจ สันตชิต)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสัญญา เทียงคำ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น*

ชื่อโครงการ *งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก*

สถานที่ก่อสร้าง *บริเวณหน้าบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ* แบบเลขที่ -

บ้านหนองบาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น*

คำนวณราคากลางโดย *คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง* **เมื่อ** *วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561*

ลักษณะงาน

1.) งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 133.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 119.83 ตารางเมตร

2.) งานขยายผิวคอนกรีต หนา 0.15 เมตร ด้านที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 0.10 เมตร ยาว 18.80 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.34 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**หมวดก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	1.1 งานขุดดินเดิม	23.97	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,373.03	2,373.03	-
	1.2 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	5.99	ลบ.ม.	448.60	2,687.11	99.00	593.01	3,280.12	-
	1.3 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. , รูปทรงลูกบาศก์	17.31	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,547.16	7,547.16	-
	หรือ STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. , รูปทรงกระบอก)				-		-		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	5,539.20	กก.	2.54	14,069.56	-	-	14,069.56	-
	- ทรายหยาบ	7.44	ลบ.ม.	448.60	3,337.58	-	-	3,337.58	-
	- หินเบอร์ 2	17.14	ลบ.ม.	542.06	9,290.90	-	-	9,290.90	-
	1.4 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- RB6	224.73	กก.	22.75	5,112.60	4.10	921.39	6,033.99	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.74	กก.	31.31	23.16	-	-	23.16	-
	1.5 งานไม้แบบ	19.97	ตร.ม.	-	-	50.00	998.50	998.50	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 20% ของปริมาณไม้แบบ)	3.64	ลบ.ฟ.	300.00	1,092.00	-	-	1,092.00	-
	รวม				**35,612.91**		**12,433.09**	**48,046.00**	-
2	**หมวดงานขยายผิวคอนกรีต**								
	2.1 งานขุดดินเดิม	2.07	ลบ.ม.	-	-	99.00	204.93	204.93	-
	2.2 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.52	ลบ.ม.	448.60	233.27	99.00	51.48	284.75	-
	2.3 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. , รูปทรงลูกบาศก์	1.55	ลบ.ม.	-	-	436.00	675.80	675.80	-
	หรือ STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. , รูปทรงกระบอก)				-		-		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	496.00	กก.	2.54	1,259.84	-	-	1,259.84	-
	- ทรายหยาบ	0.67	ลบ.ม.	448.60	300.56	-	-	300.56	-
	- หินเบอร์ 2	1.53	ลบ.ม.	542.06	829.35	-	-	829.35	-
	รวม				**2,623.02**		**932.21**	**3,555.23**	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**51,601.23**	