

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

- 1.) **ชื่อโครงการ** งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระจิมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)
 บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
- 2.) **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 199,000.00 บาท
- 3.) **ลักษณะงาน**
 - 1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 74.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ทั้งสองข้างๆ ละ 0.35 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 7.77 ลูกบาศก์เมตร
 - 2.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด
- 4.) **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562** **เป็นเงิน** 199,000.00 บาท
- 5.) **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1) ปร.5	จำนวน	1	หน้า	
5.2) ปร.4	จำนวน	2	หน้า	
- 6.) **รายชื่อคณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง**

6.1) นายธนโชติ คงพลปาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการฯ
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
6.2) นางสาวกานดา เพี้ยวงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการฯ
6.3) นายสัญญา เทียงคำ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระจิมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจัว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	-
2	ประเภทงานทาง	149,050.62	1.3624	203,066.56	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,066.56	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			199,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

พื้นที่ผิวคอนกรีต จำนวน 370.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย 537.84 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนโชติ คงพลปาน)

นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวกานดา เพียวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสัญญา เทียงคำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าไผ่ระยะถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลักษณะงาน

- 1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ทั้งสองข้างๆ ละ 0.35 เมตร หมาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 7.77 ลูกบาศก์เมตร
- 2.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	370.00	ตร.ม.	-	-	1.47	543.90	543.90	-
1.2	ทรายรองพื้น	18.50	ลบ.ม.	400.00	7,400.00	99.00	1,831.50	9,231.50	-
1.3	งานผิวทางคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 ksc.				-		-	-	-
แบบแบ่งงวดสอบคอนกรีตมาตรฐาน 15 x 15 x 15 ซม.									
1.3.1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	55.50	ลบ.ม.	-	-	30.00	1,665.00	1,665.00	-
1.3.2	คอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 ksc.	55.50	ลบ.ม.		-		-	-	-
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	17,760.00	กก.	2.53	44,932.80	-	-	44,932.80	-
-	ทรายหยาบ	23.87	ลบ.ม.	501.87	11,979.64	-	-	11,979.64	-
-	หินย่อย	54.95	ลบ.ม.	597.96	32,857.90	-	-	32,857.90	-
-	น้ำ	9.99	ลบ.ม.	10.20	101.90	-	-	101.90	-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.3 ค่าผสม	55.50	ลบ.ม.	-	-	149.78	8,312.79	8,312.79	-
	1.3.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	370.00	ตร.ม.	-	-	10.06	3,722.20	3,722.20	-
	1.3.5 ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	370.00	ตร.ม.	-	-	30.00	11,100.00	11,100.00	-
	1.3.6 ค่าแบบข้างคี่ตามยาว 3 ซ้าง	74.00	ม.	-	-	22.89	1,693.86	1,693.86	-
	- ไม่แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	6.07	ลบ.ฟ.	300.00	1,821.00	-	-	1,821.00	-
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 100 x 300 x 4 มม.	370.00	ตร.ม.	30.65	11,340.50	5.00	1,850.00	13,190.50	-
	- RB15 (CONTRACTION JOINT)	55.60	กก.	18.48	1,027.49	3.30	183.48	1,210.97	-
	- DB16 (LONGITUDINAL JOINT)	116.92	กก.	21.13	2,470.52	3.30	385.84	2,856.36	-
	1.6 งานหยอดยางมะตอย	114.00	ม.	-	-	11.48	1,308.72	1,308.72	-
	- ยางมะตอย	53.00	ลิตร	25.00	1,325.00	-	-	1,325.00	-
	1.7 ใส่วางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ	7.77	ลบ.ม.	55.00	427.35	99.00	769.23	1,196.58	-
	รวม				115,684.10		33,366.52	149,050.62	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								-

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร